

Tóth József polgármester Úr részére

**Ajánlatkérő :**

neve: Polgár Város Önkormányzata  
Címe: 4090 Polgár, Barankovics tér 5.

**Ajánlattevő:**

neve: DHJ Építő Építőipari és Szolgáltató Kft.  
Címe: 3526 Miskolc, Mechatronikai park 14.  
Adószám: 13457701-2-05

**Polgár, Széchenyi utca felújítása - Árajánlat**

Megnevezés	Anyag + Dlj összesen (nettó Ft)
Polgár, Széchenyi utca útfelújítása 302 fm hosszon, Rákóczi u. - Iskola u. között (202, 293, 454 hrsz.), (104 fm hosszon 3 m szélességben, 198 fm hosszon 4,5 m szélességben)	27 095 926
Ajánlati ár összesen (nettó Ft):	27 095 926
Áfa 27%	7 315 900
Ajánlati ár összesen (bruttó Ft):	34 411 826

**Megjegyzés:**

Az ajánlat csak a megküldött költségvetés szerinti munkák elvégzésére és mennyiségére vonatkozik!  
Ajánlatunk nem tartalmaz közmű kiváltási és/vagy védelembé helyezési és/vagy átépítési munkákat.  
Vállalt garancia 12 hónap.

Árajánlatunk nem tartalmaz semmilyen tervezési és engedélyezési költségeket, és azok egyéb járulékos költségeit sem (tulajdonosi-, kezelői hozzájárulások megszerzése).

Ajánlatuk készítésénél a ma érvényes energiahordozó árakat vettük figyelembe, és ajánlatunk keltezését követően 30 napig tartjuk fenn árainkat!  
Ajánlatunk egyszeri felvonulási költséget tartalmaz, és a folyamatos munkavégzés lehetőségét kalkuláltuk árainknál, illetve akadálymentes munkaterületet vettünk figyelembe. Minden további felvonulás esetére 200.000,- Ft+ÁFA többlet díjat számolunk fel!

Cégünk rendelkezik a szükséges eszköz és humán erőforrással a munka megfelelő minőségben történő elvégzésére.

Fizetési feltételek: Számla kiegyenlítése átutalással, a számla benyújtását követő 30 napos fizetési határidővel.

Bízva ajánlatunk kedvező elbírálásában!

Ajánlat érvényességi ideje: 30 nap  
Kiadási tételek pénzneme: HUF  
Részletes műszaki specifikáció: tételes szöveg szerint

Miskolc, 2022. január 18.

Tisztelettel:

DHJ Építő Kft  
3526 Miskolc, Mechatronikai park 14.  
A.sz.: 13457701-2 05  
Bankoz.: 11734004-205/6514-00000000

DHJ Építő Építőipari és Szolgáltató  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
Szobonya István ügyvezető

Sszám	Megnevezés (kiadási tétel műszaki adatai)	Mennyiség	Mérték egység	Anyag egységár (nettó Ft)	Díj egységár (nettó Ft)	Anyag összesen (nettó Ft)	Díj összesen (nettó Ft)
<b>Polgár, Széchenyi utca útfelújítása 302 fm hosszon, Rákóczi u. - Iskola u. között (202, 293, 454 hrsz.), (104 fm hosszon 3 m szélességben, 198 fm hosszon 4,5 m szélességben)</b>							
1.	Aszfaltburkolat vágása	432	m	0	1 410	0	609 120
2.	Aszfaltburkolat felső rétegének marása, nagy felületen, átlagosan 4 cm vastagságban	52	m <sup>3</sup>	0	14 100	0	733 200
3.	Aszfaltburkolat bontás, teljes pályaszerkezettel, kis felületen, lokális pályaszerkezet csere helyén, gépi erővel	144	m <sup>3</sup>	0	4 935	0	710 640
4.	Meglévő szegélyek bontása, gépi erővel	30	m	0	1 410	0	42 300
5.	Földkiemelés gépi erővel, szállítás nélkül	128	m <sup>3</sup>	0	1 128	0	144 384
6.	Tükörkészítés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, tömörítés nélkül	781	m <sup>2</sup>	0	423	0	330 363
7.	Símtó hengerlés tükör felületén, gépi erővel	781	m <sup>2</sup>	0	282	0	220 242
8.	Kiszoruló föld szállítása föld depóniába, lerakóhelyi díj nélkül, 5 km szállítási távolságig	241	m <sup>3</sup>	0	1 410	0	339 810
9.	Bontási törmelék szállítása lerakóba, lerakóhelyi díjjal	201	m <sup>3</sup>	14 449	0	2 904 249	0
10.	Talajjavító réteg készítése, homokos kavicsból, tömörítéssel, gépi erővel, 20 cm vastagságban	93	m <sup>3</sup>	5 529	1 833	514 197	170 469
11.	Beton útalap készítése, Ckt-4 beépítésével, gépi erővel, 20 cm vastagságban	88	m <sup>3</sup>	22 367	12 267	1 968 296	1 079 496
12.	Hengerelt aszfalt kötőréteg készítése, AC 22 kötő (N), beépítés kézi erővel, tömörítés gépi erővel, 7 cm vastagságban	31	m <sup>3</sup>	78 129	35 250	2 421 999	1 092 750
13.	Aszfalt burkolatok javítása, kátyúzása, AC 11 kopó (N), beépítés kézi erővel, tömörítés gépi erővel, átlagosan 6 cm vastagságban	18	m <sup>3</sup>	88 252	35 250	1 588 536	634 500
14.	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, AC 11 kopó (N), beépítés gépi erővel, tömörítés gépi erővel, 4+2 cm vastagságban	79	m <sup>3</sup>	87 153	13 677	6 885 087	1 080 483
15.	Bitumenes szalag	99	m	846	705	83 754	69 795
16.	Aszfaltrács elhelyezés	198	m <sup>2</sup>	917	423	181 566	83 754
17.	Süllyesztett szegély készítése, 40 cm hosszú előregyártott beton elemekből, A Beton-Viacolor süllyesztett szegélyelemből, 40x20x15 cm, szürke, C12/15 szilárdságú beton gerendában	74	m	6 089	3 525	450 586	260 850
18.	Padkarendezés, padka nyesése, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	736	m <sup>2</sup>	0	705	0	518 880
19.	Mechanikailag stabilizált útpadka, 0/32 zúzottkő beépítésével, 10 cm vastagságban, 0,5 m szélességben	32	m <sup>3</sup>	8 630	4 935	276 160	157 920
20.	Burkolt árok tisztítása kézi erővel	100	m	0	2 115	0	211 500
21.	Meglévő forgtechnikai jelzések bontása, táblák leszerelése oszlopról, oszlop bontása betonlappal	5	db	0	12 690	0	63 450
22.	Forgalomtechnikai jelzések fémanyagú oszlopainak kihelyezése, betonlappal	5	db	16 920	14 100	84 600	70 500
23.	Forgalomtechnikai táblák felszerelése	5	db	21 150	7 050	105 750	35 250
24.	Úburkolati jelek készítése, tartós burkolati jelek	4	m <sup>2</sup>	5 640	5 640	22 560	22 560
25.	Aknafedlapok színbehelyezése, meglévő aknafedlapok bontásával, új fedlapok beépítésével, D400 kN terhelési osztályú, 600 mm-es átmérőben (előírányzat)	9	db	74 730	28 200	672 570	253 800
Ajánlati ár (nettó Ft):						18 159 910	8 936 016
Ajánlati ár összesen (nettó Ft):							27 095 926
Áfa						27%	7 315 900
Ajánlati ár összesen (bruttó Ft):							34 411 826